

Согласовано:

Председатель совета дома по ул. Хабаровская, 145

_____/_____/_____/

ФИО

" ____ " _____ 2021 г.

Плановая сумма поступлений по ТР —

235000

Укрупненный план текущего ремонта общего имущества дома по ул. Хабаровская, 145

№	Наименование работ	Ед. изм.	Сантехнические работы		Общестроительные работы		Электромонтажные работы		Примечания
			Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	Кол-во	Сумма,	
Работы на сумму плановых поступлений по статье Текущий ремонт									
1	Подготовка системы отопления к отопительному периоду (промывка, опресовка)	шт.	1	35 000,00					июнь - июль
2	Текущий ремонт кровли (по факту)	м2			30	35 000,00			летний период
3	Ремонт полов тамбур под 1,2	м2			6	7 500,00			летний период
4	Ремонт откосов окон под 2	м2				6 000,00			летний период
5	Замена тамбурных дверей под 3,4	шт.			2	80 000,00			
6	Завоз черной земли	т			2	2 500,00			
7	Резерв на аварийные работы	шт.		25 000,00	1	15 000,00		10000,00	
Итого :				60 000,00		146 000,00		10000,00	216 000,00
Работы необходимые, но требующие дополнительных сборов *									
1									
2									
Итого :				0,00		0,00		0,00	0,00
Работы за счёт средств капитального ремонта									
1	Ремонт кровли в т.ч. ливневой канализации	м2			1680	по факту			Согласно решения ОСС
2									
Итого :				0,00		0,00		0,00	0,00

* - работы будут выполнены при условии согласования общим собранием собственников помещений дополнительных сборов денежных средств или перенесены на следующий плановый период.

Составил В. С. Кучин