

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

г. Пермь, ул. Ветлужская, 60

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли по адресу ул. Ветлужская, 60 ИЗМ 2021г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 7511184 руб.

Средства на оплату труда _____ 1410817 руб.

Сметная трудоемкость _____ 6248,65 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. 1 подъезд																
Демонтажные работы 1 подъезд																
1	ФЕР46-04-008-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	4,314 431,4 / 100	460,77	336,48	124,29			1988	1452	536		43,14	186,11	
2	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	3,8826 431,4*3*3/1000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(ограждения)	100 м	0,755 75,5 / 100	71,18	70,98	0,2			54	54			9,1	6,87	
4	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,574 57,4 / 100	79,44	66,92	12,52			46	39	7		8,58	4,92	
5	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 800 x 1000 мм - 1 шт	100 м2	0,008 (0,8*1*1) / 100	160,11	120,37	39,74	6,21		1	1			15,16	0,12	
6	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,1155 11,55 / 100	595,7	580,38	15,32	2,46		69	67	2		68,04	7,86	
7	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка+бетонные плиты+плиты на вентилях)	м3	1,593 15*0,05+0,81+2,3*0,6*0,01+1,3* 0,6*0,01+1,9*0,6*0,01	316,42	82,49	233,93			504	131	373		9,67	15,4	
8	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	2,2302 (1,593) *1,4												
9	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж воронок	шт	1	1,21	1,21				1	1			0,126	0,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен	м3	0,3	122,56	62,91	59,65			37	19	18		7,1	2,13	
11	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	0,042 (0,03) *1,4												
12	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,067552 (3,8826+11,55*0,001+0,011+57,4*0,01+2,234+0,042) / 100	1363	1363				92	92			188	12,7	
Вывоз мусора																
13	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,75515 3,8826+11,55*0,001+0,011+57,4*0,01+2,234+0,042	42,98		42,98			290		290				
14	ФССЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	6,75515 3,8826+11,55*0,001+0,011+57,4*0,01+2,234+0,042	15,75		15,75			106		106				
Строительно - Монтажные работы 1 подъезд																
15	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	4,4492 444,92 / 100	117,1	24,47	2,63	0,46		521	109	12	2	2,8	12,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,2002 -Ф1,р1	2000					-400						
17	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,2002	11885,47					2379						
18	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,6806 68,06 / 100	45,88	44,73	0,97	0,26		31	30	1		4,65	3,16	
19	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0088	11885,47					105						
20	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,1 10 / 100	1612,57	587,78	45,09	21,38		161	59	5	2	61,1	6,11	
21	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	4,4492 444,92 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		1521	601	110	17	14,36	63,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	507,2088 444,92 *1,14	33,16					16819						
23	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	516,1072 444,92 *1,16	35,06					18095						
24	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,9596 (11,01+11,15+73,8) / 100	17141,45	829,12	21,88	3,51		16449	796	21	3	97,2	93,27	
25	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,8274 82,74 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		361	174	157	18	24,3	20,11	
26	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,8274 82,74 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		327	250	77	10	35	28,96	
27	ФЕР27-10-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приготовление в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок): В 7,5 (М100)	100 м3	0,05274 (1,582+3,692) / 100	6649,64	68,93	2374,21	284,34		351	4	125	15	7,42	0,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	2,69	70,6					190						
29	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	6,922	60					415						
30	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,008 (0,8*1) / 100	3776,5	1029,33	1078,67	165,68		30	8	9	1	121,67	0,97	
31	ФССЦ-01.7.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79					241						
32	ФССЦ-11.2.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,8 0,8*1	546,92					438						
33	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73	1,73				2	2			0,18	0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025 0,45*0,45	45,82					9						
35	ФССЦ-23.3.03.02-0163 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1					30						
36	ФССЦ-23.3.03.02-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12					7						
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
37	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,0344 (18*0,04+11*0,05+14*0,03+35*0,05) / 100	1497,64	548,55	40,09	8,39		52	19	1		53	1,82	
38	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,045 4,5 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		20	9	9	1	24,3	1,09	
39	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,045 4,5 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		18	14	4	1	35	1,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ФЕР27-10-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок): В 10-12,5 (М150)	100 м3	0,002296 (0,0689+0,1607) / 100	7340,27	68,93	2343,62	280,92		17		5	1	7,42	0,02	
41	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0,2342	70,6					17						
42	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,0891	60					5						
43	ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,025425 5,65*4,5/1000	418,83	102,78	30,45	4,35		11	3	1		11,6	0,29	
44	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Арматурная сетка 50х50х5	т	0,025425 5,65*4,5/1000	15243,9					388						
45	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,1605 (9,63/0,6) / 100	862,95	325,89	74,1	11,33		139	52	12	2	35,5	5,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	40,45	33,16					1341						
47	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,0369 <i>(1,9*0,6+1,3*0,9+2,3*0,6) / 100</i>	254,03	221,02	33,01	2,69		9	8	1		24,64	0,91	
48	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ЦСП	м2	3,69	82,57					305						
Итого по разделу 1 1 подъезд										765522					548,72	
Раздел 2. Лоджии 1 подъезд																
Демонтажные работы Лоджии 1 подъезд																
49	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,3504 <i>35,04 / 100</i>	153,59	112,16	41,43			54	39	15		14,38	5,04	
50	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,21024 <i>35,04*3*2/1000</i>												
51	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,2189 <i>(8,49+13,4) / 100</i>	595,7	580,38	15,32	2,46		130	127	3	1	68,04	14,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	1,752 35,04*0,05	316,42	82,49	233,93			554	145	409		9,67	16,94	
53	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	2,4528 1,752 *1,4												
54	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,027287 (2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024) / 100	1363	1363				37	37			188	5,13	
Вывоз мусора																
55	ФСЦЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,72871 2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024	42,98		42,98			117		117				
56	ФСЦЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,72871 2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024	15,75		15,75			43		43				
Строительно-монтажные работы Лоджии 1 подъезд																
57	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,3504 35,04 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		153	74	67	8	24,3	8,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,3504 35,04 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		139	106	33	4	35	12,26	
59	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,7871 0,5361+1,251	548,3					980						
60	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,3504 35,04 / 100	117,1	24,47	2,63	0,46		41	9	1		2,8	0,98	
61	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0158	2000					-32						
62	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0158	11885,47					188						
63	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,3504 35,04 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		120	47	9	1	14,36	5,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	39,9456 35,04 *1,14	33,16					1325						
65	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	40,6464 35,04 *1,16	35,06					1425						
66	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2189 (8,49+13,4) / 100	13883,36	829,12	21,88	3,51		3039	181	5	1	97,2	21,28	
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
67	ФЕР46-08-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска страховочного троса	шт	24 20+4	5,61	5,61				135	135			0,49	11,76	
68	ФЕР46-08-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска рабочего троса	шт	24 20+4	12,37	12,37				297	297			1,08	25,92	
69	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	1,719 171,9 / 100	88,36	86,26	2,1	0,37		152	148	4	1	8,9664	15,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	1,719 <i>171,9 / 100</i>	110,45	107,82	2,63	0,46		190	185	5	1	11,208	19,27	
71	ФССЦ-14.5.01.10-0020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная	л	42,975 <i>0,25*171,9</i>	62,76					2697						
72	ФССЦ-14.5.01.07-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик	кг	25,785 <i>0,15*171,9</i>	23,79					613						
73	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00572 <i>(28,6*0,02) / 100</i>	1497,64	548,55	40,09	8,39		9	3			53	0,3	
74	ФЕР20-02-017-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков герметических	шт	7	41,72	12,86	6,6	0,46		292	90	46	3	1,26	8,82	
75	ФССЦ-22.2.02.10-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки герметические / слуховое окно	шт	7	62,58					438						
Итого по разделу 2 Лоджии 1 подъезд										211691					197,27	

Раздел 3. 2 подъезд

Демонтажные работы 2 подъезд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	4,104 410,4 / 100	921,54	672,96	248,58			3782	2762	1020		86,28	354,09	
77	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	7,3872 410,4*3*6/1000												
78	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,448 44,8 / 100	79,44	66,92	12,52			36	30	6		8,58	3,84	
79	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 900 x 1000 мм - 1 шт	100 м2	0,009 (0,9*1*1) / 100	160,11	120,37	39,74	6,21		1	1			15,16	0,14	
80	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,20046 20,046 / 100	595,7	580,38	15,32	2,46		119	116	3		68,04	13,64	
81	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка, бетонные плиты в том числе на вентилях)	м3	1,2228 15*0,05+0,45+0,6*1,7*0,01+0,9*1,4*0,01	316,42	82,49	233,93			387	101	286		9,67	11,82	
82	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	1,71192 1,2228 *1,4												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж воронок	шт	1	1,21	1,21				1	1			0,126	0,13	
84	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,09696 $(7,38+20,046*0,001+0,011+57,5*0,01+1,71) / 100$	1363	1363				132	132			188	18,23	
Вывоз мусора																
85	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9,696046 $7,38+20,046*0,001+0,011+57,5*0,01+1,71$	42,98		42,98			417		417				
86	ФССЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	9,696046 $7,38+20,046*0,001+0,011+57,5*0,01+1,71$	15,75		15,75			153		153				
Строительно - Монтажные работы 2 подъезд																
87	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	4,104 $410,4 / 100$	117,1	24,47	2,63	0,46		481	100	11	2	2,8	11,49	
88	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,1847	2000					-369						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1847	11885,47					2195						
90	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,6384 63,84 / 100	45,88	44,73	0,97	0,26		29	29			4,65	2,97	
91	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0066	11885,47					78						
92	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,1 10 / 100	1612,57	587,78	45,09	21,38		161	59	5	2	61,1	6,11	
93	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	4,104 410,4 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		1403	554	101	15	14,36	58,93	
94	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	467,856 410,4 *1,14	33,16					15514						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	476,064 410,4 *1,16	35,06					16691						
96	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,7691 (58,77+6,99+11,15) / 100	7367,18	829,12	21,88	3,51		5666	638	17	3	97,2	74,76	
97	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,15 15 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		65	31	28	3	24,3	3,65	
98	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	1,282 128,2 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		507	388	119	15	35	44,87	
99	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,765 0,2295+0,5355	548,3					419						
100	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,009 (0,9*1) / 100	3776,5	1029,33	1078,67	165,68		34	9	10	1	121,67	1,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	ФССЦ-01.7.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79					241						
102	ФССЦ-11.2.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,9 0,9*1	546,92					492						
103	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73	1,73				2	2			0,18	0,18	
104	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025 0,45*0,45	45,82					9						
105	ФССЦ-23.3.03.02-0163 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1					30						
106	ФССЦ-23.3.03.02-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12					7						

Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
107	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен	м3	0,1	122,56	62,91	59,65				12	6	6		7,1	0,71
108	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	0,014 (0,01) *1,4												
109	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,0318 (22*0,04+11,8*0,05+12*0,03+27*0,05) / 100	1497,64	548,55	40,09	8,39			48	17	1		53	1,69
110	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,045 4,5 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86			20	9	9	1	24,3	1,09
111	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,045 4,5 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9			18	14	4	1	35	1,58
112	ФЕР27-10-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок): В 10-12,5 (М150)	100 м3	0,002296 (0,0689+0,1607) / 100	7340,27	68,93	2343,62	280,92			17		5	1	7,42	0,02
113	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0,2342	70,6						17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
114	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,0891	60					5						
115	ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,021312 0,888*24/1000	418,83	102,78	30,45	4,35		9	2	1		11,6	0,25	
116	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Арматура Д12	т	0,021312 0,888*24/1000	15243,9					325						
117	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,162 (9,72/0,6) / 100	862,95	325,89	74,1	11,33		140	53	12	2	35,5	5,75	
118	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	40,82	33,16					1354						
119	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,0228 (0,9*1,4+0,6*1,7) / 100	254,03	221,02	33,01	2,69		6	5	1		24,64	0,56	
120	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ЦСП	м2	2,28	82,57					188						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 3 2 подъезд										733551					710,24	
Раздел 4. Лоджии 2 подъезд																
Демонтажные работы Лоджии 2 подъезд																
121	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,3504 35,04 / 100	153,59	112,16	41,43			54	39	15		14,38	5,04	
122	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (направляемый материал, 2 слоя: Зкг/м2 на 1 слой)	т	0,21024 35,04*3*2/1000												
123	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,2189 (8,49+13,4) / 100	595,7	580,38	15,32	2,46		130	127	3	1	68,04	14,89	
124	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	1,752 35,04*0,05	316,42	82,49	233,93			554	145	409		9,67	16,94	
125	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	2,4528 1,752 *1,4												
126	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,027287 (2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024) / 100	1363	1363				37	37			188	5,13	
Вывоз мусора																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,72871 2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,210 24	42,98		42,98			117		117				
128	ФССЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,72871 2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,210 24	15,75		15,75			43		43				
Строительно-монтажные работы Лоджии 1 подъезд																
129	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,3504 35,04 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		153	74	67	8	24,3	8,51	
130	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,3504 35,04 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		139	106	33	4	35	12,26	
131	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,7871 0,5361+1,251	548,3					980						
132	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,3504 35,04 / 100	117,1	24,47	2,63	0,46		41	9	1		2,8	0,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
133	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0158	2000					-32						
134	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0158	11885,47					188						
135	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,3504 35,04 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		120	47	9	1	14,36	5,03	
136	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	39,9456 35,04 *1,14	33,16					1325						
137	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	40,6464 35,04 *1,16	35,06					1425						
138	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2189 (8,49+13,4) / 100	7367,18	829,12	21,88	3,51		1613	181	5	1	97,2	21,28	

Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
139	ФЕР46-08-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска страховочного троса	шт	24 20+4	5,61	5,61				135	135			0,49	11,76	
140	ФЕР46-08-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска рабочего троса	шт	24 20+4	12,37	12,37				297	297			1,08	25,92	
141	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	1,719 171,9 / 100	88,36	86,26	2,1	0,37		152	148	4	1	8,9664	15,41	
142	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	1,719 171,9 / 100	110,45	107,82	2,63	0,46		190	185	5	1	11,208	19,27	
143	ФССЦ-14.5.01.10-0020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная	л	42,975 0,25*171,9	62,76					2697						
144	ФССЦ-14.5.01.07-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик	кг	25,785 0,15*171,9	23,79					613						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
145	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00572 <i>(28,6*0,02) / 100</i>	1497,64	548,55	40,09	8,39			9	3		53	0,3	
146	ФЕР20-02-017-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков герметических	шт	7	41,72	12,86	6,6	0,46		292	90	46	3	1,26	8,82	
147	ФССЦ-22.2.02.10-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки герметические / слуховое окно	шт	7	62,58					438						
Итого по разделу 4 Лоджии 2 подъезд										200465					197,27	
Раздел 5. 3 подъезд																
Демонтажные работы 3 подъезд																
148	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,434 <i>343,4 / 100</i>	614,36	448,64	165,72			2110	1541	569		57,52	197,52	
149	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	4,1208 <i>343,4*3*4/1000</i>												
150	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,3299 <i>32,99 / 100</i>	79,44	66,92	12,52			26	22	4		8,58	2,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
151	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 800 x 1000 мм - 1 шт	100 м2	0,008 <i>(0,8*1*1) / 100</i>	160,11	120,37	39,74	6,21		1	1			15,16	0,12	
152	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,1794 <i>17,94 / 100</i>	595,7	580,38	15,32	2,46		107	104	3		68,04	12,21	
153	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка, бетонные плиты вент шахт)	м3	0,5864 <i>10*0,05+0,6*0,6*0,03*8</i>	316,42	82,49	233,93			186	48	138		9,67	5,67	
154	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	0,82516 <i>0,5894 *1,4</i>												
155	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж воронок	шт	1	1,21	1,21				1	1			0,126	0,13	
156	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен	м3	1,1 <i>0,8+0,3</i>	122,56	62,91	59,65			135	69	66		7,1	7,81	
157	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	1,54 <i>(1,1) *1,4</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
158	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,071389 $(4,12+17,94*0,001+0,011+63*0,01+0,82+1,54) / 100$	1363	1363				97	97			188	13,42	
Вывоз мусора																
159	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,13894 $4,12+17,94*0,001+0,011+63*0,01+0,82+1,54$	42,98		42,98			307		307				
160	ФССЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	7,13894 $4,12+17,94*0,001+0,011+63*0,01+0,82+1,54$	15,75		15,75			112		112				
Строительно - Монтажные работы 3 подъезд																
161	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,4782 $347,82 / 100$	117,1	24,47	2,63	0,46		407	85	9	2	2,8	9,74	
162	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,1565	2000					-313						
163	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1565	11885,47					1860						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
164	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,4784 47,84 / 100	45,88	44,73	0,97	0,26		22	21			4,65	2,22	
165	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0049	11885,47					58						
166	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,1236 12,36 / 100	1612,57	587,78	45,09	21,38		199	73	6	3	61,1	7,55	
167	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	3,4782 347,82 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		1189	469	86	13	14,36	49,95	
168	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	396,5148 347,82 *1,14	33,16					13148						
169	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	403,4712 347,82 *1,16	35,06					14146						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
170	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,8291 <i>(53,82+17,94+11,15) / 100</i>	7367,18	829,12	21,88	3,51		6108	687	18	3	97,2	80,59	
171	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,7584 <i>75,84 / 100</i>	436,55	209,95	189,93	21,86		331	159	144	17	24,3	18,43	
172	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,7584 <i>75,84 / 100</i>	395,5	302,4	93,1	11,9		300	229	71	9	35	26,54	
173	ФЕР27-10-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок): В 10-12,5 (М150)	100 м3	0,03867 <i>(1,16+2,707) / 100</i>	7340,27	68,93	2343,62	280,92		284	3	91	11	7,42	0,29	
174	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	1,5	70,6					106						
175	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	3,944	60					237						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
176	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,008 <i>(0,8*1) / 100</i>	3776,5	1029,33	1078,67	165,68		30	8	9	1	121,67	0,97	
177	ФССЦ-01.7.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79					241						
178	ФССЦ-11.2.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,8 <i>0,8*1</i>	546,92					438						
179	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73	1,73				2	2			0,18	0,18	
180	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025 <i>0,45*0,45</i>	45,82					9						
181	ФССЦ-23.3.03.02-0163 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1					30						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
182	ФССЦ-23.3.03.02-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12						7					
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
183	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и падугов	100 м2	0,01406 <i>(18,2*0,03+6*0,05+12*0,01+11*0,04) / 100</i>	1497,64	548,55	40,09	8,39			21	8	1		53	0,75
184	ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,025425 <i>5,65*4,5/1000</i>	418,83	102,78	30,45	4,35			11	3	1		11,6	0,29
185	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Арматурная сетка 50х50х5	т	0,025425 <i>5,65*4,5/1000</i>	15243,9						388					
186	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,149333 <i>(8,96/0,6) / 100</i>	862,95	325,89	74,1	11,33			129	49	11	2	35,5	5,3
187	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	37,63	33,16						1248					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
188	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,0019 <i>(2*0,05+1,8*0,05) / 100</i>	254,03	221,02	33,01	2,69						24,64	0,05	
189	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ЦСП	м2	1,9	82,57					157						
Итого по разделу 5 3 подъезд										588862					508,94	
Раздел 6. Лоджии 3 подъезд																
Демонтажные работы Лоджии 3 подъезд																
190	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,3504 <i>35,04 / 100</i>	153,59	112,16	41,43			54	39	15		14,38	5,04	
191	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,21024 <i>35,04*3*2/1000</i>												
192	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,2189 <i>(8,49+13,4) / 100</i>	595,7	580,38	15,32	2,46		130	127	3	1	68,04	14,89	
193	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	1,752 <i>35,04*0,05</i>	316,42	82,49	233,93			554	145	409		9,67	16,94	
194	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	2,4528 <i>1,752 *1,4</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
195	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,027287 $(2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024) / 100$	1363	1363					37	37			188	5,13	
Вывоз мусора																	
196	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,72871 $2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024$	42,98		42,98				117		117				
197	ФССЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,72871 $2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024$	15,75		15,75				43		43				
Строительно-монтажные работы Лоджии 3 подъезд																	
198	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,3504 $35,04 / 100$	436,55	209,95	189,93	21,86			153	74	67	8	24,3	8,51	
199	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,3504 $35,04 / 100$	395,5	302,4	93,1	11,9			139	106	33	4	35	12,26	
200	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,7871 $0,5361+1,251$	548,3						980						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
201	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,3504 35,04 / 100	117,1	24,47	2,63	0,46		41	9	1		2,8	0,98	
202	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0158	2000					-32						
203	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0158	11885,47					188						
204	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,3504 35,04 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		120	47	9	1	14,36	5,03	
205	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	39,9456 35,04 *1,14	33,16					1325						
206	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	40,6464 35,04 *1,16	35,06					1425						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2189 <i>(8,49+13,4) / 100</i>	7367,18	829,12	21,88	3,51		1613	181	5	1	97,2	21,28	
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
208	ФЕР46-08-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска страховочного троса	шт	24 <i>20+4</i>	5,61	5,61				135	135			0,49	11,76	
209	ФЕР46-08-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска рабочего троса	шт	24 <i>20+4</i>	12,37	12,37				297	297			1,08	25,92	
210	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	1,719 <i>171,9 / 100</i>	88,36	86,26	2,1	0,37		152	148	4	1	8,9664	15,41	
211	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	1,719 <i>171,9 / 100</i>	110,45	107,82	2,63	0,46		190	185	5	1	11,208	19,27	
212	ФССЦ-14.5.01.10-0020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная	л	42,975 <i>0,25*171,9</i>	62,76					2697						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
213	ФССЦ-14.5.01.07-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик	кг	25,785 0,15*171,9	23,79					613						
214	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00572 (28,6*0,02) / 100	1497,64	548,55	40,09	8,39		9	3			53	0,3	
215	ФЕР20-02-017-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков герметических	шт	7	41,72	12,86	6,6	0,46		292	90	46	3	1,26	8,82	
216	ФССЦ-22.2.02.10-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки герметические / слуховое окно	шт	7	62,58					438						
Итого по разделу 6 Лоджии 3 подъезд										200465					197,27	
Раздел 7. 4 подъезд																
Демонтажные работы 4 подъезд																
217	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	4,609 460,9 / 100	460,77	336,48	124,29			2124	1551	573		43,14	198,83	
218	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	4,1481 460,9*3*3/1000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
219	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,4354 43,54 / 100	79,44	66,92	12,52				35	30	5	8,58	3,74	
220	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 800 х 900 мм - 1 шт	100 м2	0,0072 (0,8*0,9*1) / 100	160,11	120,37	39,74	6,21			1	1		15,16	0,11	
221	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,1578 15,78 / 100	595,7	580,38	15,32	2,46			94	92	2	68,04	10,74	
222	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(плиты вент шахты)	м3	0,0423 0,5*2,1*0,01*3+0,6*0,9*2*0,01	316,42	82,49	233,93				13	3	10	9,67	0,41	
223	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	0,05922 0,0423 *1,4												
224	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж воронок	шт	1	1,21	1,21					1	1		0,126	0,13	
225	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,045362 (4,14+16*0,001+0,011+62*0,005 +0,05922) / 100	1363	1363					62	62		188	8,53	

Вывоз мусора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
226	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,53622 <small>4,14+16*0,001+0,011+62*0,005+0,05922</small>	42,98		42,98			195		195				
227	ФССЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	4,53622 <small>4,14+16*0,001+0,011+62*0,005+0,05922</small>	15,75		15,75			71		71				
Строительно - Монтажные работы 4 подъезд																
228	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	4,6715 <small>467,15 / 100</small>	117,1	24,47	2,63	0,46		547	114	12	2	2,8	13,08	
229	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,2102	2000					-420						
230	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,2102	11885,47					2498						
231	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,9468 <small>94,68 / 100</small>	45,88	44,73	0,97	0,26		43	42	1		4,65	4,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
232	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0098	11885,47					116						
233	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,08 8 / 100	1612,57	587,78	45,09	21,38		129	47	4	2	61,1	4,89	
234	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	4,6715 467,15 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		1597	631	115	18	14,36	67,08	
235	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	532,551 467,15 *1,14	33,16					17659						
236	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	541,894 467,15 *1,16	35,06					18999						
237	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,9155 (64,62+15,78+11,15) / 100	7367,18	829,12	21,88	3,51		6745	759	20	3	97,2	88,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
238	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,4 40 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		175	84	76	9	24,3	9,72	
239	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,4 40 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		158	121	37	5	35	14	
240	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,037 0,612+1,425	548,3					1117						
241	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,0072 (0,8*0,9) / 100	3776,5	1029,33	1078,67	165,68		27	7	8	1	121,67	0,88	
242	ФССЦ-01.7.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79					241						
243	ФССЦ-11.2.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,72 0,8*0,9	546,92					394						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
244	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73	1,73				2	2			0,18	0,18	
245	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025 0,45*0,45	45,82					9						
246	ФССЦ-23.3.03.02-0163 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1					30						
247	ФССЦ-23.3.03.02-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12					7						
248	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	0,86 86 / 100	88,36	86,26	2,1	0,37		76	74	2		8,9664	7,71	
249	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	0,86 86 / 100	110,45	107,82	2,63	0,46		95	93	2		11,208	9,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
250	ФССЦ-14.5.01.10-0020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная	л	21,5 0,25*86	62,76					1349						
251	ФССЦ-14.5.01.07-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик	кг	12,9 0,15*86	23,79					307						
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
252	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и палуг	100 м2	0,0286 $(12*0,04+11*0,05+6*0,02+21*0,07+16*0,015) / 100$	1497,64	548,55	40,09	8,39		43	16	1		53	1,52	
253	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,036 3,6 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		16	8	7	1	24,3	0,87	
254	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,036 3,6 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		14	11	3		35	1,26	
255	ФЕР27-10-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок): В 10-12,5 (М150)	100 м3	0,00134 $(0,00551+0,1285) / 100$	7340,27	68,93	2343,62	280,92		10		3		7,42	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
256	ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0,052	70,6					4						
257	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,1367	60					8						
258	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,27 (16,2/0,6) / 100	862,95	325,89	74,1	11,33		233	88	20	3	35,5	9,59	
259	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	68,04	33,16					2256						
260	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,0354 (1,9*0,6*2+0,7*0,9*2) / 100	254,03	221,02	33,01	2,69		9	8	1		24,64	0,87	
261	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ЦСП	м2	3,54	82,57					292						
Итого по разделу 7 4 подъезд										703029					525,76	
Раздел 8. Лоджии 4 подъезд																
Демонтажные работы Лоджии 4 подъезд																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
262	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,3504 35,04 / 100	153,59	112,16	41,43			54	39	15		14,38	5,04	
263	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,21024 35,04*3*2/1000												
264	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,2189 (8,49+13,4) / 100	595,7	580,38	15,32	2,46		130	127	3	1	68,04	14,89	
265	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	1,752 35,04*0,05	316,42	82,49	233,93			554	145	409		9,67	16,94	
266	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	2,4528 1,752 *1,4												
267	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,027287 (2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024) / 100	1363	1363				37	37			188	5,13	
Вывоз мусора																
268	ФСЦЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,72871 2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024	42,98		42,98			117		117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
269	ФССЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,72871 2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,210 24	15,75		15,75			43		43				
Строительно-монтажные работы Лоджии 4 подъезд																
270	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,3504 35,04 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		153	74	67	8	24,3	8,51	
271	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,3504 35,04 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		139	106	33	4	35	12,26	
272	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,7871 0,5361+1,251	548,3					980						
273	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,3504 35,04 / 100	117,1	24,47	2,63	0,46		41	9	1		2,8	0,98	
274	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0158	2000					-32						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
275	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0158	11885,47					188						
276	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,3504 35,04 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		120	47	9	1	14,36	5,03	
277	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	39,9456 35,04 *1,14	33,16					1325						
278	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	40,6464 35,04 *1,16	35,06					1425						
279	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2189 (8,49+13,4) / 100	7367,18	829,12	21,88	3,51		1613	181	5	1	97,2	21,28	
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
280	ФЕР46-08-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска страховочного троса	шт	24 20+4	5,61	5,61				135	135			0,49	11,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
281	ФЕР46-08-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска рабочего троса	шт	24 20+4	12,37	12,37				297	297			1,08	25,92	
282	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	1,719 171,9 / 100	88,36	86,26	2,1	0,37		152	148	4	1	8,9664	15,41	
283	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	1,719 171,9 / 100	110,45	107,82	2,63	0,46		190	185	5	1	11,208	19,27	
284	ФССЦ-14.5.01.10-0020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная	л	42,975 0,25*171,9	62,76					2697						
285	ФССЦ-14.5.01.07-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик	кг	25,785 0,15*171,9	23,79					613						
286	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тег и падуг	100 м2	0,00572 (28,6*0,02) / 100	1497,64	548,55	40,09	8,39		9	3			53	0,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
287	ФЕР20-02-017-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков герметических	шт	7	41,72	12,86	6,6	0,46		292	90	46	3	1,26	8,82	
288	ФССЦ-22.2.02.10-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки герметические / слуховое окно	шт	7	62,58					438						
Итого по разделу 8 Лоджии 4 подъезд										200465					197,27	
Раздел 9. 5 подъезд																
Демонтажные работы 5 подъезд																
289	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,924 392,4 / 100	153,59	112,16	41,43			603	440	163		14,38	56,43	
290	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	1,1772 392,4*3*1/1000												
291	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,4354 43,54 / 100	79,44	66,92	12,52			35	30	5		8,58	3,74	
292	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 800 х 900 мм - 1 шт	100 м2	0,0072 (0,8*0,9*1) / 100	160,11	120,37	39,74	6,21		1	1			15,16	0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
293	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,1479 14,79 / 100	595,7	580,38	15,32	2,46		88	86	2		68,04	10,06	
294	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	0,75 15*0,05	316,42	82,49	233,93			237	62	175		9,67	7,25	
295	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	1,05 0,75 *1,4												
296	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж воронок	шт	1	1,21	1,21				1	1			0,126	0,13	
297	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,02542 (1,18+16*0,001+0,011+57*0,005+1,05) / 100	1363	1363				35	35			188	4,78	
Вывоз мусора																
298	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,542 1,18+16*0,001+0,011+57*0,005+1,05	42,98		42,98			109		109				
299	ФССЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,542 1,18+16*0,001+0,011+57*0,005+1,05	15,75		15,75			40		40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительно - Монтажные работы 5 подъезд																
300	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,9729 397,29 / 100	117,1	24,47	2,63	0,46		465	97	10	2	2,8	11,12	
301	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,1788	2000					-358						
302	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1788	11885,47					2125						
303	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,7888 78,88 / 100	45,88	44,73	0,97	0,26		36	35	1		4,65	3,67	
304	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0081	11885,47					96						
305	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,04 4 / 100	1612,57	587,78	45,09	21,38		65	24	2	1	61,1	2,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
306	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	3,9729 397,29 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		1359	536	98	15	14,36	57,05	
307	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	452,9106 397,29 *1,14	33,16					15019						
308	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	460,8564 397,29 *1,16	35,06					16158						
309	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,8426 (58,32+14,79+11,15) / 100	7367,18	829,12	21,88	3,51		6208	699	18	3	97,2	81,9	
310	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,17 17 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		74	36	32	4	24,3	4,13	
311	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,17 17 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		67	51	16	2	35	5,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
312	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,867 0,2601+0,6069	548,3					475						
313	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,0072 (0,8*0,9) / 100	3776,5	1029,33	1078,67	165,68		27	7	8	1	121,67	0,88	
314	ФССЦ-01.7.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79					241						
315	ФССЦ-11.2.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,72 0,8*0,9	546,92					394						
316	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73	1,73				2	2			0,18	0,18	
317	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025 0,45*0,45	45,82					9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
318	ФССЦ-23.3.03.02-0163 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1					30						
319	ФССЦ-23.3.03.02-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12					7						
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
320	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,1742 <i>(16+0,04+14*0,05+4*0,03+8*0,07) / 100</i>	1497,64	548,55	40,09	8,39		261	96	7	1	53	9,23	
321	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,112 <i>(6,72/0,6) / 100</i>	862,95	325,89	74,1	11,33		97	36	8	1	35,5	3,98	
322	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	28,22	33,16					936						
323	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,021 <i>(0,8*0,9+0,6*2,3) / 100</i>	254,03	221,02	33,01	2,69		5	5			24,64	0,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
324	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ЦСП	м2	3,69	82,57					305						
325	ФЕР07-05-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2	100 шт	0,03 (2+1) / 100	5745,93	1735,02	2379,69	360,96		172	52	71	11	189	5,67	
326	ФССЦ-05.1.06.14-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты покрытий железобетонные прочие	м3	0,0513 0,5*1,9*0,015*2+1,9*0,8*0,015	1498,3					77						
Итого по разделу 9 5 подъезд										512395					309,6	
Раздел 10. Лоджии 5 подъезд																
Демонтажные работы Лоджии 5 подъезд																
327	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,3504 35,04 / 100	153,59	112,16	41,43			54	39	15		14,38	5,04	
328	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,21024 35,04*3*2/1000												
329	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,2189 (8,49+13,4) / 100	595,7	580,38	15,32	2,46		130	127	3	1	68,04	14,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
330	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	1,752 35,04*0,05	316,42	82,49	233,93			554	145	409		9,67	16,94	
331	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	2,4528 1,752 *1,4												
332	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,027287 (2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024) / 100	1363	1363				37	37			188	5,13	
Вывоз мусора																
333	ФСЦЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,72871 2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024	42,98		42,98			117		117				
334	ФСЦЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,72871 2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024	15,75		15,75			43		43				
Строительно-монтажные работы Лоджии 5 подъезд																
335	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,3504 35,04 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		153	74	67	8	24,3	8,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
336	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,3504 35,04 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		139	106	33	4	35	12,26	
337	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,7871 0,5361+1,251	548,3					980						
338	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,3504 35,04 / 100	117,1	24,47	2,63	0,46		41	9	1		2,8	0,98	
339	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0158	2000					-32						
340	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0158	11885,47					188						
341	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,3504 35,04 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		120	47	9	1	14,36	5,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
342	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	39,9456 35,04 *1,14	33,16					1325						
343	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	40,6464 35,04 *1,16	35,06					1425						
344	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2189 (8,49+13,4) / 100	7367,18	829,12	21,88	3,51		1613	181	5	1	97,2	21,28	
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
345	ФЕР46-08-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска страховочного троса	шт	24 20+4	5,61	5,61				135	135			0,49	11,76	
346	ФЕР46-08-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска рабочего троса	шт	24 20+4	12,37	12,37				297	297			1,08	25,92	
347	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	1,719 171,9 / 100	88,36	86,26	2,1	0,37		152	148	4	1	8,9664	15,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
348	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	1,719 <i>171,9 / 100</i>	110,45	107,82	2,63	0,46		190	185	5	1	11,208	19,27	
349	ФССЦ-14.5.01.10-0020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная	л	42,975 <i>0,25*171,9</i>	62,76					2697						
350	ФССЦ-14.5.01.07-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик	кг	25,785 <i>0,15*171,9</i>	23,79					613						
351	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00572 <i>(28,6*0,02) / 100</i>	1497,64	548,55	40,09	8,39		9	3			53	0,3	
352	ФЕР20-02-017-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков герметических	шт	7	41,72	12,86	6,6	0,46		292	90	46	3	1,26	8,82	
353	ФССЦ-22.2.02.10-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки герметические / слуховое окно	шт	7	62,58					438						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
354	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и палуд	100 м2	0,00285 (28,5*0,01) / 100	1497,64	548,55	40,09	8,39			4	2		53	0,15	
Итого по разделу 10 Лоджии 5 подъезд										200651					197,44	
Раздел 11. 6 подъезд																
Демонтажные работы 6 подъезд																
355	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,584 358,4 / 100	614,36	448,64	165,72			2202	1608	594		57,52	206,15	
356	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	4,3008 358,4*3*4/1000												
357	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,4403 44,03 / 100	79,44	66,92	12,52			35	29	6		8,58	3,78	
358	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 750 x 900 мм - 1 шт	100 м2	0,00675 (0,75*0,9*1) / 100	160,11	120,37	39,74	6,21		1	1			15,16	0,1	
359	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,1248 12,48 / 100	595,7	580,38	15,32	2,46		74	72	2		68,04	8,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
360	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка, плиты)	м3	1,0774 $20*0,05+1,9*0,6^2*0,015+0,6^2,4*0,015+0,8*1,8*0,015$	316,42	82,49	233,93			341	89	252		9,67	10,42	
361	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	1,50836 $1,0774*1,4$												
362	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж воронок	шт	1	1,21	1,21				1	1			0,126	0,13	
363	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,06022 $(4,3+16*0,001+0,011+59*0,005+1,4) / 100$	1363	1363				82	82			188	11,32	
Вывоз мусора																
364	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,792 $1,07+16*0,001+0,011+59*0,005+1,4$	42,98		42,98			120		120				
365	ФССЦпр-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,792 $1,07+16*0,001+0,011+59*0,005+1,4$	15,75		15,75			44		44				
Строительно - Монтажные работы 6 подъезд																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
366	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,6556 365,56 / 100	117,1	24,47	2,63	0,46		428	89	10	2	2,8	10,24	
367	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,1645	2000					-329						
368	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1645	11885,47					1955						
369	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,7488 74,88 / 100	45,88	44,73	0,97	0,26		34	33	1		4,65	3,48	
370	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0077	11885,47					92						
371	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	3,6556 365,56 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		1250	493	90	14	14,36	52,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
372	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	416,7384 365,56 *1,14	33,16					13819						
373	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	424,0496 365,56 *1,16	35,06					14867						
374	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,8375 (60,12+12,48+11,15) / 100	7367,18	829,12	21,88	3,51		6170	694	18	3	97,2	81,41	
375	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,1 10 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		44	21	19	2	24,3	2,43	
376	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,1 10 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		40	31	9	1	35	3,5	
377	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,51 0,153+0,357	548,3					280						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
378	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,00675 (0,75*0,9) / 100	3776,5	1029,33	1078,67	165,68		25	7	7	1	121,67	0,82	
379	ФССЦ-01.7.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79					241						
380	ФССЦ-11.2.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,675 0,75*0,9	546,92					369						
381	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73	1,73				2	2			0,18	0,18	
382	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025 0,45*0,45	45,82					9						
383	ФССЦ-23.3.03.02-0163 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1					30						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
384	ФССЦ-23.3.03.02-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12						7					
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
385	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,01275 (4*0,04+5,5*0,05+7*0,03+9*0,07) / 100	1497,64	548,55	40,09	8,39			19	7	1		53	0,68
386	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,113667 (6,82/0,6) / 100	862,95	325,89	74,1	11,33			98	37	8	1	35,5	4,04
387	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	28,64	33,16						950					
388	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,0114 (1,9*0,6) / 100	254,03	221,02	33,01	2,69			3	3			24,64	0,28
389	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ЦСП	м2	1,14	82,57						94					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
390	ФЕР07-05-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2	100 шт	0,04 (2+1+1) / 100	5745,93	1735,02	2379,69	360,96		230	69	95	14	189	7,56	
391	ФССЦ-05.1.06.14-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты покрытий железобетонные прочие	м3	0,0819 0,6*2,4*0,015*2+1,9*0,6*0,0150+ 0,8*1,8*0,015	1498,3					123						
Итого по разделу 11 6 подъезд										567127					468,62	
Раздел 12. Лоджии 6 подъезд																
Демонтажные работы Лоджии 6 подъезд																
392	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,3504 35,04 / 100	153,59	112,16	41,43			54	39	15		14,38	5,04	
393	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,21024 35,04*3*2/1000												
394	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,2189 (8,49+13,4) / 100	595,7	580,38	15,32	2,46		130	127	3	1	68,04	14,89	
395	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	1,752 35,04*0,05	316,42	82,49	233,93			554	145	409		9,67	16,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
396	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	2,4528 1,752 *1,4												
397	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,027287 (2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024) / 100	1363	1363				37	37			188	5,13	
Вывоз мусора																
398	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,72871 2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024	42,98		42,98			117		117				
399	ФССЦпр-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	2,72871 2,4528+(8,49+13,4)*0,003+0,21024	15,75		15,75			43		43				
Строительно-монтажные работы Лоджии 6 подъезд																
400	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,3504 35,04 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		153	74	67	8	24,3	8,51	
401	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,3504 35,04 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		139	106	33	4	35	12,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
402	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1,7871 0,5361+1,251	548,3					980						
403	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,3504 35,04 / 100	117,1	24,47	2,63	0,46		41	9	1		2,8	0,98	
404	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0158	2000					-32						
405	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0158	11885,47					188						
406	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,3504 35,04 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		120	47	9	1	14,36	5,03	
407	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	39,9456 35,04 *1,14	33,16					1325						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
408	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	40,6464 35,04 *1,16	35,06					1425						
409	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2189 (8,49+13,4) / 100	7367,18	829,12	21,88	3,51		1613	181	5	1	97,2	21,28	
410	ФЕР12-01-007-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметизацию соединений между хризотилцементными листами (прим. плитка на стене)	100 м2	0,804 80,4 / 100	271,96	15,72	0,66	0,12		219	13	1		1,82	1,46	
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
411	ФЕР46-08-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска страховочного троса	шт	24 20+4	5,61	5,61				135	135			0,49	11,76	
412	ФЕР46-08-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска рабочего троса	шт	24 20+4	12,37	12,37				297	297			1,08	25,92	
413	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	1,719 171,9 / 100	88,36	86,26	2,1	0,37		152	148	4	1	8,9664	15,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
414	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	1,719 <i>171,9 / 100</i>	110,45	107,82	2,63	0,46		190	185	5	1	11,208	19,27	
415	ФССЦ-14.5.01.10-0020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная	л	42,975 <i>0,25*171,9</i>	62,76					2697						
416	ФССЦ-14.5.01.07-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик	кг	25,785 <i>0,15*171,9</i>	23,79					613						
417	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00572 <i>(28,6*0,02) / 100</i>	1497,64	548,55	40,09	8,39		9	3			53	0,3	
418	ФЕР20-02-017-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков герметических	шт	7	41,72	12,86	6,6	0,46		292	90	46	3	1,26	8,82	
419	ФССЦ-22.2.02.10-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки герметические / слуховое окно	шт	7	62,58					438						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
420	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и палуд	100 м2	0,00298 <i>(29,8*0,01) / 100</i>	1497,64	548,55	40,09	8,39			4	2		53	0,16	
Итого по разделу 12 Лоджии 6 подъезд										203210					199,13	
Раздел 13. 7 подъезд																
Демонтажные работы 7 подъезд																
421	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	4,324 <i>432,4 / 100</i>	614,36	448,64	165,72				2656	1940	716	57,52	248,72	
422	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	5,1888 <i>432,4*3*4/1000</i>												
423	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,4662 <i>46,62 / 100</i>	79,44	66,92	12,52				37	31	6	8,58	4	
424	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 1000 х 900 мм - 1 шт	100 м2	0,009 <i>(1*0,9*1) / 100</i>	160,11	120,37	39,74	6,21			1	1		15,16	0,14	
425	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,1794 <i>17,94 / 100</i>	595,7	580,38	15,32	2,46			107	104	3	68,04	12,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
426	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка, плиты)	м3	0,21855 $3*0,05+0,5*1,7*2*0,015+0,5*2,1*2*0,015+0,7*1,1*0,015$	316,42	82,49	233,93			69	18	51		9,67	2,11	
427	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	0,30597 $0,21855*1,4$												
428	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж воронок	шт	1	1,21	1,21				1	1			0,126	0,13	
429	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен	м3	0,6	122,56	62,91	59,65			74	38	36		7,1	4,26	
430	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	0,084 $(0,06)*1,4$												
431	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,06112 $(5,19+16*0,001+0,011+59*0,005+0,21+0,084+0,30597) / 100$	1363	1363				83	83			188	11,49	
Вывоз мусора																
432	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,11197 $5,19+16*0,001+0,011+59*0,005+0,21+0,084+0,30597$	42,98		42,98			263		263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
433	ФССЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 21 км	1 т груза	6,11197 <small>5,19+16*0,001+0,011+59*0,005+0,21+0,084+0,30597</small>	15,75		15,75			96		96				
Строительно - Монтажные работы 7 подъезд																
434	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	4,4117 <small>441,17 / 100</small>	117,1	24,47	2,63	0,46		517	108	12	2	2,8	12,35	
435	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,1985	2000					-397						
436	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1985	11885,47					2359						
437	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,7512 <small>75,12 / 100</small>	45,88	44,73	0,97	0,26		34	34			4,65	3,49	
438	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0077	11885,47					92						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
439	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,15 15 / 100	1612,57	587,78	45,09	21,38		242	88	7	3	61,1	9,17	
440	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2	4,4117 441,17 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		1509	595	109	17	14,36	63,35	
441	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	502,9338 441,17 *1,14	33,16					16677						
442	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	511,7572 441,17 *1,16	35,06					17942						
443	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,9606 (66,97+17,94+11,15) / 100	7367,18	829,12	21,88	3,51		7077	796	21	3	97,2	93,37	
444	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,5 50 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		218	105	95	11	24,3	12,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
445	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,5 50 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		198	151	47	6	35	17,5	
446	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,55 0,765+1,785	548,3					1398						
447	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,009 (1*0,9) / 100	3776,5	1029,33	1078,67	165,68		34	9	10	1	121,67	1,1	
448	ФССЦ-01.7.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79					241						
449	ФССЦ-11.2.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,9 1*0,9	546,92					492						
450	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73	1,73				2	2			0,18	0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
451	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025 0,45*0,45	45,82					9						
452	ФССЦ-23.3.03.02-0163 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1					30						
453	ФССЦ-23.3.03.02-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12					7						
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
454	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,6	73,89	37,73	34,56	5,4		44	23	21	3	4,54	2,72	
455	ФССЦ-06.1.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт	0,228	2420					552						
456	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,144	548,3					79						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
457	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,2715 <i>(16,29/0,6) / 100</i>	862,95	325,89	74,1	11,33		234	88	20	3	35,5	9,64	
458	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	68,42	33,16					2269						
459	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,0077 <i>(1,1*0,7) / 100</i>	254,03	221,02	33,01	2,69		2	2			24,64	0,19	
460	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ЦСП	м2	0,7	82,57					58						
461	ФЕР07-05-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2	100 шт	0,04 <i>(2+2) / 100</i>	5745,93	1735,02	2379,69	360,96		230	69	95	14	189	7,56	
462	ФССЦ-05.1.06.14-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты покрытий железобетонные прочие	м3	0,0285 <i>0,5*2,1*0,015+0,5*1,7*0,015</i>	1498,3					43						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
463	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: сборных из плоского шифера	100 м2	0,082 8,2 / 100	203,22	176,82	26,4	2,15		17	15	2		19,712	1,62	
464	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоского шифера	100 м2	0,082 8,2 / 100	4198,57	221,02	33,01	2,69		344	18	3		24,64	2,02	
465	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж Утеплителя	100 м2	0,065 6,5 / 100	408,14	306,6	101,54	8,54		27	20	7	1	32,24	2,1	
466	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2	0,065 6,5 / 100	1381,01	383,25	126,92	10,68		90	25	8	1	40,3	2,62	
467	ФССЦ-12.2.05.05-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200	м3	0,06695 6,695*0,01	1588,5					106						
Итого по разделу 13 7 подъезд										730947					602,81	
Раздел 14. Лоджии 7 подъезд																
Демонтажные работы Лоджии 7 подъезд																
468	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,4464 44,64 / 100	153,59	112,16	41,43			69	51	18		14,38	6,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
469	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,26784 <i>44,64*3*2/1000</i>												
470	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,06993 <i>(1,413+5,58) / 100</i>	595,7	580,38	15,32	2,46		42	41	1		68,04	4,76	
471	ФЕР46-04-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	2,232 <i>44,64*0,05</i>	316,42	82,49	233,93			706	184	522		9,67	21,58	
472	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	3,1248 <i>2,232 *1,4</i>												
473	ФЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,034575 <i>(0,267+(8,49+13,4)*0,003+3,1248) / 100</i>	1363	1363				47	47			188	6,5	
Вывоз мусора																
474	ФССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,45747 <i>0,267+(8,49+13,4)*0,003+3,1248</i>	42,98		42,98			149		149				
475	ФССЦпр-03-21-01-021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	3,45747 <i>0,267+(8,49+13,4)*0,003+3,1248</i>	15,75		15,75			54		54				
Строительно-монтажные работы Лоджии 7 подъезд																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
476	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,4464 44,64 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		195	94	85	10	24,3	10,85	
477	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,4464 44,64 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		177	135	42	5	35	15,62	
478	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,277 0,683+1,594	548,3					1248						
479	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,4464 44,64 / 100	117,1	24,47	2,63	0,46		52	11	1		2,8	1,25	
480	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0201	2000					-40						
481	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно- Николь»	т	0,0201	11885,47					239						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
485	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	2,325 232,5 / 100	88,36	86,26	2,1	0,37		205	201	4	1	8,9664	20,85	
486	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	2,325 232,5 / 100	110,45	107,82	2,63	0,46		257	251	6	1	11,208	26,06	
487	ФССЦ-14.5.01.10-0020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная	л	58,125 0,25*232,5	62,76					3648						
488	ФССЦ-14.5.01.07-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик	кг	34,875 0,15*232,5	23,79					830						
489	ФЕР20-02-017-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков герметических	шт	9	41,72	12,86	6,6	0,46		375	116	59	4	1,26	11,34	
490	ФССЦ-22.2.02.10-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки герметические / слуховое окно	шт	9	62,58					563						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
491	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и палуд	100 м2	0,00347 (34,7*0,01) / 100	1497,64	548,55	40,09	8,39			5	2			53	0,18	
Итого по разделу 14 Лоджии 7 подъезд										147794					144,23		
Раздел 15. 8 подъезд																	
Демонтажные работы 8 подъезд																	
492	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,121 312,1 / 100	460,77	336,48	124,29				1438	1050	388		43,14	134,64	
493	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	2,8089 312,1*3*3/1000													
494	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,4095 40,95 / 100	79,44	66,92	12,52				33	28	5		8,58	3,51	
495	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 1000 х 900 мм - 1 шт	100 м2	0,009 (1*0,9*1) / 100	160,11	120,37	39,74	6,21			1	1			15,16	0,14	
496	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,063 6,3 / 100	595,7	580,38	15,32	2,46			38	37	1		68,04	4,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
497	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	0,75 15*0,05	316,42	82,49	233,93			237	62	175		9,67	7,25	
498	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	1,05 0,75 *1,4												
499	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж воронок	шт	1	1,21	1,21				1	1			0,126	0,13	
500	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: кирпичных стен	м3	0,5	122,56	62,91	59,65			61	31	30		7,1	3,55	
501	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	0,07 (0,05) *1,4												
502	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,04272 (2,8+40,95*0,001+0,011+60*0,005+1,05+0,07) / 100	1363	1363				58	58			188	8,03	
Вывоз мусора																
503	ФСЦЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,27195 2,8+40,95*0,001+0,011+60*0,005+1,05+0,07	42,98		42,98			184		184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
504	ФССЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 21 км	1 т груза	4,27195 2,8+40,95*0,001+0,011+60*0,005+1,05+0,07	15,75		15,75			67		67				
Строительно - Монтажные работы 8 подъезд																
505	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,121 312,1 / 100	117,1	24,47	2,63	0,46		365	76	8	1	2,8	8,74	
506	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,1404	2000					-281						
507	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1404	11885,47					1669						
508	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,824 82,4 / 100	45,88	44,73	0,97	0,26		38	37	1		4,65	3,83	
509	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0085	11885,47					101						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
510	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,06 6 / 100	1612,57	587,78	45,09	21,38		97	35	3	1	61,1	3,67	
511	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2	3,121 312,1 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		1067	421	77	12	14,36	44,82	
512	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	355,794 312,1 *1,14	33,16					11798						
513	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	362,036 312,1 *1,16	35,06					12693						
514	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,8008 (73,15+6,93) / 100	7367,18	829,12	21,88	3,51		5900	664	18	3	97,2	77,84	
515	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,5 50 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		218	105	95	11	24,3	12,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
516	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,5 50 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		198	151	47	6	35	17,5	
517	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,55 0,765+1,785	548,3					1398						
518	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,009 (1*0,9) / 100	3776,5	1029,33	1078,67	165,68		34	9	10	1	121,67	1,1	
519	ФССЦ-01.7.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79					241						
520	ФССЦ-11.2.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,9 1*0,9	546,92					492						
521	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73	1,73				2	2			0,18	0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
522	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025 0,45*0,45	45,82					9						
523	ФССЦ-23.3.03.02-0163 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1					30						
524	ФССЦ-23.3.03.02-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12					7						
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
525	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,5	73,89	37,73	34,56	5,4		37	19	17	3	4,54	2,27	
526	ФССЦ-06.1.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт	0,19	2420					460						
527	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,12	548,3					66						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
528	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,128333 (7,7/0,6) / 100	862,95	325,89	74,1	11,33		111	42	10	1	35,5	4,56	
529	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	8,47 7,7*1,1	33,16					281						
530	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов	100 м2	0,0546 (0,6*2,1*3+0,8*2,1) / 100	254,03	221,02	33,01	2,69		14	12	2		24,64	1,35	
531	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ЦСП	м2	5,46	82,57					451						
532	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: сборных из плоского шифера	100 м2	0,225 22,5 / 100	203,22	176,82	26,4	2,15		46	40	6		19,712	4,44	
533	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоского шифера	100 м2	0,225 22,5 / 100	4198,57	221,02	33,01	2,69		945	50	7	1	24,64	5,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
534	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж Утеплителя	100 м2	0,42 (4,2/0,1) / 100	408,14	306,6	101,54	8,54		171	129	42	4	32,24	13,54	
535	ФЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	100 м2	0,0042 0,42 / 100	730,53	289,17	248,4	36,93		3	1	1		33,9	0,14	
536	ФССЦ-01.6.01.09-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе 500, толщиной 100 мм	м3	4,2	472,34					1984						
537	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж тяг и падуг	100 м2	0,0033 (22*0,015) / 100	470,91	438,84	32,07	6,71		2	2			42,4	0,14	
538	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,0186 (18*0,04+22*0,015+27*0,030) / 100	1497,64	548,55	40,09	8,39		28	10	1		53	0,99	
Итого по разделу 15 8 подъезд										539887					418,98	
Раздел 16. Лоджии 8 подъезд																
Демонтажные работы Лоджии 8 подъезд																
539	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,42 42 / 100	153,59	112,16	41,43			65	48	17		14,38	6,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
540	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,252 <i>42*3*2/1000</i>												
541	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,16353 <i>(1,413+14,94) / 100</i>	595,7	580,38	15,32	2,46		97	95	2		68,04	11,13	
542	ФЕР46-04-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	2,1 <i>42*0,05</i>	316,42	82,49	233,93			664	173	491		9,67	20,31	
543	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	2,94 <i>2,1 *1,4</i>												
544	ФЕРр69-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Очистка от строительного мусора	100 т	0,032143 <i>(0,2252+(1,413+14,94)*0,003+2,94) / 100</i>	1363	1363				44	44			188	6,04	
Вывоз мусора																
545	ФССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,45747 <i>0,267+(8,49+13,4)*0,003+3,1248</i>	42,98		42,98			149		149				
546	ФССЦпр-03-21-01-021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	3,45747 <i>0,267+(8,49+13,4)*0,003+3,1248</i>	15,75		15,75			54		54				
Строительно-монтажные работы Лоджии 8 подъезд																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
547	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,42 42 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		183	88	80	9	24,3	10,21	
548	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,42 42 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		166	127	39	5	35	14,7	
549	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,1416 0,6426+1,499	548,3					1174						
550	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,42 42 / 100	117,1	24,47	2,63	0,46		49	10	1		2,8	1,18	
551	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0201	2000					-40						
552	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно- Николь»	т	0,0201	11885,47					239						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
553	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,16167 (1,227+14,94) / 100	7367,18	829,12	21,88	3,51		1191	134	4	1	97,2	15,71	
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
554	ФЕР46-08-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска страховочного троса	шт	25 20+5	5,61	5,61				140	140			0,49	12,25	
555	ФЕР46-08-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска рабочего троса	шт	25 20+5	12,37	12,37				309	309			1,08	27	
556	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	2,022 202,2 / 100	88,36	86,26	2,1	0,37		179	175	4	1	8,9664	18,13	
557	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	2,022 202,2 / 100	110,45	107,82	2,63	0,46		223	218	5	1	11,208	22,66	
558	ФССЦ-14.5.01.10-0020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная	л	50,55 0,25*202,2	62,76					3173						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
559	ФССЦ-14.5.01.07-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик	кг	30,33 0,15*202,2	23,79					722						
560	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00694 (34,7*0,02) / 100	1497,64	548,55	40,09	8,39		10	4			53	0,37	
561	ФЕР20-02-017-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков герметических	шт	8	41,72	12,86	6,6	0,46		334	103	53	4	1,26	10,08	
562	ФССЦ-22.2.02.10-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки герметические / слуховое окно	шт	8	62,58					501						
Итого по разделу 16 Лоджии 8 подъезд										187700					202,19	
Раздел 17. 9 подъезд																
Демонтажные работы 9 подъезд																
563	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	3,665 366,5 / 100	153,59	112,16	41,43			563	411	152		14,38	52,7	
564	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	3,2985 366,5*3*3/1000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
565	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали(прим. парапеты)	100 м2	0,553 <i>55,3 / 100</i>	79,44	66,92	12,52			44	37	7		8,58	4,74	
566	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка деревянных элементов крыш: люков деревянных 1000 х 800 мм - 1 шт	100 м2	0,008 <i>(1*0,8*1) / 100</i>	160,11	120,37	39,74	6,21		1	1			15,16	0,12	
567	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали	100 м2	0,5052 <i>50,52 / 100</i>	595,7	580,38	15,32	2,46		301	293	8	1	68,04	34,37	
568	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка, плиты)	м3	1,30895 <i>25*0,05+0,6*2,15*0,015+0,6*2,3*0,015+0,6*2,1*0,015</i>	316,42	82,49	233,93			414	108	306		9,67	12,66	
569	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	1,834 <i>1,31 *1,4</i>												
570	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж воронок	шт	1	1,21	1,21				1	1			0,126	0,13	
571	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,05442 <i>(3,29+40,95*0,001+0,011+70*0,005+1,75) / 100</i>	1363	1363				74	74			188	10,23	
Вывоз мусора																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
572	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5,44195 <small>3,29+40,95*0,001+0,011+70*0,005+1,75</small>	42,98		42,98			234		234				
573	ФССЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	5,44195 <small>3,29+40,95*0,001+0,011+70*0,005+1,75</small>	15,75		15,75			86		86				
Строительно - Монтажные работы 9 подъезд																
574	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	3,665 <small>366,5 / 100</small>	117,1	24,47	2,63	0,46		429	90	10	2	2,8	10,26	
575	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,1649	2000					-330						
576	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1649	11885,47					1960						
577	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,8792 <small>87,92 / 100</small>	45,88	44,73	0,97	0,26		40	39	1		4,65	4,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
578	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0091	11885,47					108						
579	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,08 8 / 100	1612,57	587,78	45,09	21,38		129	47	4	2	61,1	4,89	
580	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	3,7495 374,95 / 100	341,95	134,98	24,64	3,75		1282	506	92	14	14,36	53,84	
581	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	427,443 374,95 *1,14	33,16					14174						
582	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТКП	м2	434,942 374,95 *1,16	35,06					15249						
583	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1,3283 (71,1+50,58+11,15) / 100	7367,18	829,12	21,88	3,51		9786	1101	29	5	97,2	129,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
584	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,07 7 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		31	15	13	2	24,3	1,7	
585	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,07 7 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		28	21	7	1	35	2,45	
586	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,4061 0,1071+0,299	548,3					223						
587	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,008 (1*0,8) / 100	3776,5	1029,33	1078,67	165,68		30	8	9	1	121,67	0,97	
588	ФССЦ-01.7.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен двупольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в здание	компл	1	240,79					241						
589	ФССЦ-11.2.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2, ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	0,8 1*0,8	546,92					438						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
590	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	1	1,73	1,73				2	2			0,18	0,18	
591	ФССЦ-08.3.05.05-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм(0,45*0,45 м)	м2	0,2025 0,45*0,45	45,82					9						
592	ФССЦ-23.3.03.02-0163 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,1	296,1					30						
593	ФССЦ-23.3.03.02-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,1	73,12					7						
594	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	0,983 98,3 / 100	88,36	86,26	2,1	0,37		87	85	2		8,9664	8,81	
595	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	0,983 98,3 / 100	110,45	107,82	2,63	0,46		109	106	3		11,208	11,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
596	ФССЦ-14.5.01.10-0020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная	л	24,575 0,25*98,3	62,76					1542						
597	ФССЦ-14.5.01.07-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик	кг	14,745 0,15*98,3	23,79					351						
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
598	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,021	73,89	37,73	34,56	5,4		2	1	1		4,54	0,1	
599	ФССЦ-06.1.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт	0,005	2420					12						
600	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,12	548,3					66						
601	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,148667 (8,92/0,6) / 100	862,95	325,89	74,1	11,33		128	48	11	2	35,5	5,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
602	Текущая цена Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Унифлекс: Экстра ТПП	м2	9,812 8,92*1,1	33,16					325						
603	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,01117 (18,2*0,035+12*0,04) / 100	1497,64	548,55	40,09	8,39		17	6			53	0,59	
604	ФЕР07-05-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2	100 шт	0,05 (2+2+1) / 100	5745,93	1735,02	2379,69	360,96		287	87	119	18	189	9,45	
605	ФССЦ-05.1.06.14-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты покрытий железобетонные прочие	м3	0,05895 0,6*2,15*0,015+0,6*2,3*0,015+0,6*2,1*0,015	1498,3					88						
Итого по разделу 17 9 подъезд										587692					411,36	
Раздел 18. Лоджии 9 подъезд																
Демонтажные работы Лоджии 9 подъезд																
606	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,4464 44,64 / 100	153,59	112,16	41,43			69	51	18		14,38	6,42	
607	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный (наплавляемый материал, 2 слоя: 3кг/м2 на 1 слой)	т	0,26784 44,64*3*2/1000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
608	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж прижимных планок из оцинкованной стали и отливов	100 м2	0,06993 <i>(1,413+5,58) / 100</i>	595,7	580,38	15,32	2,46		42	41	1		68,04	4,76	
609	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100(стяжка)	м3	2,232 <i>44,64*0,05</i>	316,42	82,49	233,93			706	184	522		9,67	21,58	
610	ФЕР46, тех. часть, п. 2.46.9	Мусор строительный	т	3,1248 <i>2,232 *1,4</i>												
611	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка от строительного мусора	100 т	0,03411 <i>(0,27+(1,413+5,58)*0,003+3,12) / 100</i>	1363	1363				46	46			188	6,41	
Вывоз мусора																
612	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,410979 <i>0,27+(1,413+5,58)*0,003+3,12</i>	42,98		42,98			147		147				
613	ФССЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1 т груза	3,410979 <i>0,27+(1,413+5,58)*0,003+3,12</i>	15,75		15,75			54		54				
Строительно-монтажные работы Лоджии 9 подъезд																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
614	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,4464 44,64 / 100	436,55	209,95	189,93	21,86		195	94	85	10	24,3	10,85	
615	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	0,4464 44,64 / 100	395,5	302,4	93,1	11,9		177	135	42	5	35	15,62	
616	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,277 0,683+1,594	548,3					1248						
617	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,4464 44,64 / 100	117,1	24,47	2,63	0,46		52	11	1		2,8	1,25	
618	ФССЦ-01.2.03.07-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,0201	2000					-40						
619	ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Праймер битумный производства «Техно- Николь»	т	0,0201	11885,47					239						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
620	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (отливы, парапеты, прижимная планка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,18153 <i>(1,413+16,74) / 100</i>	7367,18	829,12	21,88	3,51		1337	151	4	1	97,2	17,64	
Дополнительные объемы, выявленные при производстве работ																
621	ФЕР46-08-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска страховочного троса	шт	26 <i>20+6</i>	5,61	5,61				146	146			0,49	12,74	
622	ФЕР46-08-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Навеска рабочего троса	шт	26 <i>20+6</i>	12,37	12,37				322	322			1,08	28,08	
623	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вскрытие шва, очистка шва от старого утеплителя	100 м	2,325 <i>232,5 / 100</i>	88,36	86,26	2,1	0,37		205	201	4	1	8,9664	20,85	
624	ФЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заполнение шва герметическим материалом	100 м	2,325 <i>232,5 / 100</i>	110,45	107,82	2,63	0,46		257	251	6	1	11,208	26,06	
625	ФССЦ-14.5.01.10-0020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пена монтажная	л	58,125 <i>0,25*232,5</i>	62,76					3648						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
626	ФССЦ-14.5.01.07-0201 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик	кг	34,875 0,15*232,5	23,79					830							
627	ФЕР15-02-031-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Вытягивание тяг и падуг	100 м2	0,00654 (32,7*0,02) / 100	1497,64	548,55	40,09	8,39		10	4			53	0,35		
628	ФЕР20-02-017-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка люков герметических	шт	9	41,72	12,86	6,6	0,46		375	116	59	4	1,26	11,34		
629	ФССЦ-22.2.02.10-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Люки герметические / слуховое окно	шт	9	62,58					563							
Итого по разделу 18 Лоджии 9 подъезд										201328					211,54		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										553483	47109	20195	644			5433,61	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										5498746	1391755	279791	19062			6248,65	
В том числе, справочно:																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Прил.3, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 49-50, 52-53, 67-70, 76-78, 81-82, 107-108, 121-122, 124-125, 139-142, 148-150, 153-154, 156-157, 190-191, 193-194, 208-211, 217-219, 222-223, 248-249, 262-263, 265-266, 280-283, 289-291, 294-295, 327-328, 330-331, 345- 348, 355-357, 360-361, 392-393, 395-396, 411-414, 421-423, 426-427, 429-430, 468-469, 471-472, 485-486, 492-494, 497-498, 500-501, 539-540, 542-543, 554-557, 563-565, 568-569, 594-595, 606-607, 609-610, 621-624, 3, 5, 79, 151, 220, 292, 358, 424, 495, 566, 6, 9, 15-17, 19, 21, 24-26, 33- 36, 38-39, 45, 47, 51, 57-63, 66, 80, 83, 87-89, 91, 93, 96-99, 103-106, 110-111, 117, 119, 123, 129-135, 138, 152, 155, 161-163, 165, 167, 170-172, 179-182, 186, 188, 192, 198-204, 207, 221, 224, 228-230, 232, 234, 237-240, 244-247, 253-254, 258, 260, 264, 270-276, 279, 293, 296, 300-302, 304, 306, 309-312, 316-319, 321, 323, 329, 335-341, 344, 359, 362, 366-368, 370-371, 374-377, 381-384, 386, 388, 394, 400-406, 409-410, 425, 428, 434-436, 438, 440, 443-446, 450-453, 456-457, 459, 463-467, 470, 476-481, 496, 499, 505-507, 509, 511, 514-517, 521-524, 527-528, 530, 532-536, 541, 547-553, 567, 570, 574-576, 578, 580, 583-586, 590-593, 600-601, 608, 614-620, 12, 54, 84, 126, 158, 195, 225, 267, 297, 332, 363, 397, 431, 473, 502, 544, 571, 611, 13, 55, 85, 127, 159, 196, 226, 268, 298, 333, 364, 398, 432, 474, 503, 545, 572, 612, 14, 56, 86, 128, 160, 197, 227, 269, 299, 334, 365, 399, 433, 475, 504, 546, 573, 613, 18, 20, 37, 73, 90, 92, 109, 145, 164, 166, 183, 214, 231, 233, 252, 286, 303, 305, 320, 351, 354, 369, 385, 417, 420, 437, 439, 491, 508, 510, 537-538, 560, 577, 579, 603, 627, 27-29, 40-42, 112-114, 173-175, 255-257, 30-32, 100-102, 176-178, 241-243, 313-315, 378-380, 447-449, 518-520, 587-589, 43, 115, 184, 74-75, 146-147, 215-216, 287-288, 352-353, 418-419, 489-490, 561-562, 628- 629, 325-326, 390-391, 461-462, 604-605, 454-455, 525-526, 598-599)									10094	7066	3029	97		815,0415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ПРЦС Индекс изменения стоимости строительства к уровню цен в базе 2001 г. к ФЕР на 2 квартал 2021 г.(минстрой письмо№22127-ИФ/09 от 29.05.2021 г.) ОЗП=25,69; ЭМ=10,04; ЗПМ=25,69; МАТ=6,56 (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 49-50, 52-53, 67-70, 76-78, 81-82, 107-108, 121-122, 124-125, 139-142, 148-150, 153-154, 156-157, 190-191, 193-194, 208-211, 217-219, 222-223, 248-249, 262-263, 265-266, 280-283, 289-291, 294-295, 327-328, 330-331, 345-348, 355-357, 360-361, 392-393, 395-396, 411-414, 421-423, 426-427, 429-430, 468-469, 471-472, 485-486, 492-494, 497-498, 500-501, 539-540, 542-543, 554-557, 563-565, 568-569, 594-595, 606-607, 609-610, 621-624, 3, 5, 79, 151, 220, 292, 358, 424, 495, 566, 6, 9, 15-17, 19, 21, 24-26, 33-36, 38-39, 45, 47, 51, 57-63, 66, 80, 83, 87-89, 91, 93, 96-99, 103-106, 110-111, 117, 119, 123, 129-135, 138, 152, 155, 161-163, 165, 167, 170-172, 179-182, 186, 188, 192, 198-204, 207, 221, 224, 228-230, 232, 234, 237-240, 244-247, 253-254, 258, 260, 264, 270-276, 279, 293, 296, 300-302, 304, 306, 309-312, 316-319, 321, 323, 329, 335-341, 344, 359, 362, 366-368, 370-371, 374-377, 381-384, 386, 388, 394, 400-406, 409-410, 425, 428, 434-436, 438, 440, 443-446, 450-453, 456-457, 459, 463-467, 470, 476-481, 496, 499, 505-507, 509, 511, 514-517, 521-524, 527-528, 530, 532-536, 541, 547-553, 567, 570, 574-576, 578, 580, 583-586, 590-593, 600-601, 608, 614-620, 12, 54, 84, 126, 158, 195, 225, 267, 297, 332, 363, 397, 431, 473, 502, 544, 571, 611, 13, 55, 85, 127, 159, 196, 226, 268, 298, 333, 364, 398, 432, 474, 503, 545, 572, 612, 14, 56, 86, 128, 160, 197, 227, 269, 299, 334, 365, 399, 433, 475, 504, 546, 573, 613, 18, 20, 37, 73, 90, 92, 109, 145, 164, 166, 183, 214, 231, 233, 252, 286, 303, 305, 320, 351, 354, 369, 385, 417, 420, 437, 439, 491, 508, 510, 537-538, 560, 577, 579, 603, 627, 22-23, 44, 46, 48, 64-65, 71-72, 94-95, 116, 118, 120, 136-137, 143-144, 168-169, 185, 187, 189, 205-206, 212-213, 235-236, 250-251, 259, 261, 277-278, 284-285, 307-308, 322, 324, 342-343, 349-350, 372-373, 387, 389, 407-408, 415-416, 441-442, 458, 460, 487-488, 512-513, 529, 531, 558-559, 581-582, 596-597, 602, 625-626, 27-29, 40-42, 112-114, 173-175, 255-257, 30-32, 100-102, 176-178, 241-243, 313-315, 378-380, 447-449, 518-520, 587-589, 43, 115, 184, 74-75, 146-147, 215-216, 287-288, 352-353, 418-419, 489-490, 561-562, 628-629, 325-326, 390-391, 461-462, 604-605, 454-455, 525-526, 598-599)										4250672	1337581	209936	18320					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Для УСНО ЭМ=20%; МАТ=20% (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 49-50, 52-53, 67-70, 76-78, 81-82, 107-108, 121-122, 124-125, 139-142, 148-150, 153-154, 156-157, 190-191, 193-194, 208-211, 217-219, 222-223, 248-249, 262-263, 265-266, 280-283, 289-291, 294-295, 327-328, 330-331, 345-348, 355-357, 360-361, 392-393, 395-396, 411-414, 421-423, 426-427, 429-430, 468-469, 471-472, 485-486, 492-494, 497-498, 500-501, 539-540, 542-543, 554-557, 563-565, 568-569, 594-595, 606-607, 609-610, 621-624, 6, 9, 15-17, 19, 21, 24-26, 33-36, 38-39, 45, 47, 51, 57-63, 66, 80, 83, 87-89, 91, 93, 96-99, 103-106, 110-111, 117, 119, 123, 129-135, 138, 152, 155, 161-163, 165, 167, 170-172, 179-182, 186, 188, 192, 198-204, 207, 221, 224, 228-230, 232, 234, 237-240, 244-247, 253-254, 258, 260, 264, 270-276, 279, 293, 296, 300-302, 304, 306, 309-312, 316-319, 321, 323, 329, 335-341, 344, 359, 362, 366-368, 370-371, 374-377, 381-384, 386, 388, 394, 400-406, 409-410, 425, 428, 434-436, 438, 440, 443-446, 450-453, 456-457, 459, 463-467, 470, 476-481, 496, 499, 505-507, 509, 511, 514-517, 521-524, 527-528, 530, 532-536, 541, 547-553, 567, 570, 574-576, 578, 580, 583-586, 590-593, 600-601, 608, 614-620, 13, 55, 85, 127, 159, 196, 226, 268, 298, 333, 364, 398, 432, 474, 503, 545, 572, 612, 14, 56, 86, 128, 160, 197, 227, 269, 299, 334, 365, 399, 433, 475, 504, 546, 573, 613, 18, 20, 37, 73, 90, 92, 109, 145, 164, 166, 183, 214, 231, 233, 252, 286, 303, 305, 320, 351, 354, 369, 385, 417, 420, 437, 439, 491, 508, 510, 537-538, 560, 577, 579, 603, 627, 22-23, 44, 46, 48, 64-65, 71-72, 94-95, 116, 118, 120, 136-137, 143-144, 168-169, 185, 187, 189, 205-206, 212-213, 235-236, 250-251, 259, 261, 277-278, 284-285, 307-308, 322, 324, 342-343, 349-350, 372-373, 387, 389, 407-408, 415-416, 441-442, 458, 460, 487-488, 512-513, 529, 531, 558-559, 581-582, 596-597, 602, 625-626, 27-29, 40-42, 112-114, 173-175, 255-257, 30-32, 100-102, 176-178, 241-243, 313-315, 378-380, 447-449, 518-520, 587-589, 43, 115, 184, 74-75, 146-147, 215-216, 287-288, 352-353, 418-419, 489-490, 561-562, 628-629, 325-326, 390-391, 461-462, 604-605, 454-455, 525-526, 598-599)										684497		46632						
Накладные расходы										1128656								
В том числе, справочно:																		
66%*0,7 ФОТ (от 1028) (Поз. 27-29, 40-42, 112-114, 173-175, 255-257)										475								
78%*0,7 ФОТ (от 31727) (Поз. 12, 54, 84, 126, 158, 195, 225, 267, 297, 332, 363, 397, 431, 473, 502, 544, 571, 611)										17323								
83%*0,7 ФОТ (от 1850) (Поз. 3, 5, 79, 151, 220, 292, 358, 424, 495, 566)										1075								
105%*0,7 ФОТ (от 28670) (Поз. 18, 20, 37, 73, 90, 92, 109, 145, 164, 166, 183, 214, 231, 233, 252, 286, 303, 305, 320, 351, 354, 369, 385, 417, 420, 437, 439, 491, 508, 510, 537-538, 560, 577, 579, 603, 627, 43, 115, 184)										21073								
110%*0,7 ФОТ (от 673334) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 49-50, 52-53, 67-70, 76-78, 81-82, 107-108, 121-122, 124-125, 139-142, 148-150, 153-154, 156-157, 190-191, 193-194, 208-211, 217-219, 222-223, 248-249, 262-263, 265-266, 280-283, 289-291, 294-295, 327-328, 330-331, 345-348, 355-357, 360-361, 392-393, 395-396, 411-414, 421-423, 426-427, 429-430, 468-469, 471-472, 485-486, 492-494, 497-498, 500-501, 539-540, 542-543, 554-557, 563-565, 568-569, 594-595, 606-607, 609-610, 621-624)										518467								
118%*0,7 ФОТ (от 2389) (Поз. 30-32, 100-102, 176-178, 241-243, 313-315, 378-380, 447-449, 518-520, 587-589)										1973								
120%*0,7 ФОТ (от 633746) (Поз. 6, 9, 15-17, 19, 21, 24-26, 33-36, 38-39, 45, 47, 51, 57-63, 66, 80, 83, 87-89, 91, 93, 96-99, 103-106, 110-111, 117, 119, 123, 129-135, 138, 152, 155, 161-163, 165, 167, 170-172, 179-182, 186, 188, 192, 198-204, 207, 221, 224, 228-230, 232, 234, 237-240, 244-247, 253-254, 258, 260, 264, 270-276, 279, 293, 296, 300-302, 304, 306, 309-312, 316-319, 321, 323, 329, 335-341, 344, 359, 362, 366-368, 370-371, 374-377, 381-384, 386, 388, 394, 400-406, 409-410, 425, 428, 434-436, 438, 440, 443-446, 450-453, 456-457, 459, 463-467, 470, 476-481, 496, 499, 505-507, 509, 511, 514-517, 521-524, 527-528, 530, 532-536, 541, 547-553, 567, 570, 574-576, 578, 580, 583-586, 590-593, 600-601, 608, 614-620)										532347								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		122%*0,7 ФОТ (от 1439) (Поз. 454-455, 525-526, 598-599)								1229						
		128%*0,7 ФОТ (от 26743) (Поз. 74-75, 146-147, 215-216, 287-288, 352-353, 418-419, 489-490, 561-562, 628-629)								23962						
		155%*0,7 ФОТ (от 9891) (Поз. 325-326, 390-391, 461-462, 604-605)								10732						
		Сметная прибыль								855782						
		В том числе, справочно:														
		50%*0,9 ФОТ (от 31727) (Поз. 12, 54, 84, 126, 158, 195, 225, 267, 297, 332, 363, 397, 431, 473, 502, 544, 571, 611)								14277						
		55%*0,9 ФОТ (от 28439) (Поз. 18, 20, 37, 73, 90, 92, 109, 145, 164, 166, 183, 214, 231, 233, 252, 286, 303, 305, 320, 351, 354, 369, 385, 417, 420, 437, 439, 491, 508, 510, 537-538, 560, 577, 579, 603, 627)								14077						
		63%*0,9 ФОТ (от 2389) (Поз. 30-32, 100-102, 176-178, 241-243, 313-315, 378-380, 447-449, 518-520, 587-589)								1355						
		65%*0,9 ФОТ (от 635827) (Поз. 3, 5, 79, 151, 220, 292, 358, 424, 495, 566, 6, 9, 15-17, 19, 21, 24-26, 33-36, 38-39, 45, 47, 51, 57-63, 66, 80, 83, 87-89, 91, 93, 96-99, 103-106, 110-111, 117, 119, 123, 129-135, 138, 152, 155, 161-163, 165, 167, 170-172, 179-182, 186, 188, 192, 198-204, 207, 221, 224, 228-230, 232, 234, 237-240, 244-247, 253-254, 258, 260, 264, 270-276, 279, 293, 296, 300-302, 304, 306, 309-312, 316-319, 321, 323, 329, 335-341, 344, 359, 362, 366-368, 370-371, 374-377, 381-384, 386, 388, 394, 400-406, 409-410, 425, 428, 434-436, 438, 440, 443-446, 450-453, 456-457, 459, 463-467, 470, 476-481, 496, 499, 505-507, 509, 511, 514-517, 521-524, 527-528, 530, 532-536, 541, 547-553, 567, 570, 574-576, 578, 580, 583-586, 590-593, 600-601, 608, 614-620, 43, 115, 184)								371958						
		70%*0,9 ФОТ (от 673334) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 49-50, 52-53, 67-70, 76-78, 81-82, 107-108, 121-122, 124-125, 139-142, 148-150, 153-154, 156-157, 190-191, 193-194, 208-211, 217-219, 222-223, 248-249, 262-263, 265-266, 280-283, 289-291, 294-295, 327-328, 330-331, 345-348, 355-357, 360-361, 392-393, 395-396, 411-414, 421-423, 426-427, 429-430, 468-469, 471-472, 485-486, 492-494, 497-498, 500-501, 539-540, 542-543, 554-557, 563-565, 568-569, 594-595, 606-607, 609-610, 621-624)								424200						
		80%*0,9 ФОТ (от 1439) (Поз. 454-455, 525-526, 598-599)								1036						
		83%*0,9 ФОТ (от 26743) (Поз. 74-75, 146-147, 215-216, 287-288, 352-353, 418-419, 489-490, 561-562, 628-629)								19977						
		100%*0,9 ФОТ (от 9891) (Поз. 325-326, 390-391, 461-462, 604-605)								8902						
		Итого по смете:														
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								1766592						3061,29
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								4007						9,17
		Кровли								2547676						2745,36
		Прочие ремонтно-строительные работы								63327						170,73
		Погрузо-разгрузочные работы								45252						
		Перевозка грузов автотранспортом								16554						
		Отделочные работы								72072						111,04
		Материалы для строительных работ								2724798						
		Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)								15240						0,84
		Деревянные конструкции								55651						10,11
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								729						0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								121390						98,53	
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								37761						34,78	
		Конструкции из кирпича и блоков								12135						5,85	
		Итого								7483184						6248,65	
		В том числе:															
		Материалы								3827200							
		Машины и механизмы								279791							
		ФОТ								1410817							
		Накладные расходы								1128656							
		Сметная прибыль								855782							
		Работа автокрана 32 т (10 часа *2800руб.) 10*2800								28000							
		ВСЕГО по смете								7511184						6248,65	